
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sali widowiskowej, korytarza oraz kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TYNKI			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, stropach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (65.76+48+331+60+41.44+3.86)*0.3	m ² m ²	165.02	
				RAZEM	165.02
2	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III na zaprawie z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścian bet. pokryw. bruzdy z przewodami 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
3	KNR 4-01 d.1 0710-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, za-gruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) (65.76+48+331+41.44+3.86)*0.3	m ² m ²	147.02	
				RAZEM	147.02
4	KNR 4-01 d.1 0710-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na pod-łożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) 60	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
6	KNR 4-04 d.2 0502-02 analogia	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lek-kich - rozebranie blazerii 2.8*1.6	m ² m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
7	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
3		POSADZKI			
8	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej .Izolacja pozioma podposadzkowa z wywinięciem na ściany 10 cm 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
9	KNR-W 2-02 d.3 0608-07	Izolacje pionowe na ścianach, - paski szerokości 5 cm z płyt styropiano-wych - obwodowa 23.20+5.7+5.7+1.15	m m	35.75	
				RAZEM	35.75
10	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
11	KNR-W 2-02 d.3 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
12	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm x 3=30 mm Krotność = 3 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
13	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową oczką 10x10 cm 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
14	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą w kolorze uzgodnionym z inwestorem 58+2.29*3*0.3+5.63*1.15	m ² m ²	66.54	
				RAZEM	66.54
4		WYWÓZ GRUZU I ODPADY Z ROZBIÓRKI			
15	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 17.55*0.02	m ³ m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
16	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 17.55*0.02	m ³ m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
5		ROBOTY MALARSKIE			
17	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża ściany - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65.76+48+331+60+41.44+3.86	m ²	550.06	
				RAZEM	550.06
18	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża sufity - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT 44.20+32.20+6.44	m ² m ²	82.84	
				RAZEM	82.84
19	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 44.20+100+32.20+6.44	m ² m ²	182.84	
				RAZEM	182.84
20	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 65.76+48+331+60+41.44+3.86	m ² m ²	550.06	
				RAZEM	550.06
21	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 44.20+32.20+6.44+100	m ² m ²	182.84	
				RAZEM	182.84
22	KNR-W 2-02 d.5 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich w kolorze uzgodnionym z inwestorem 65.76+48+331+60+41.44+3.86	m ² m ²	550.06	
				RAZEM	550.06
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
23	KNR 4-03 d.6 1133-09	Demontaż opraw 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR 4-03 d.6 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR 4-03 d.6 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNNR 5 d.6 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
27	KNR 5-08 d.6 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - z podłączeniem 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
28	KNNR 5 d.6 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7		PARKIET			
30	KNR 2-02 d.7 1111-03	Parkiet mozaikowy 144	m ² m ²	144.00	
				RAZEM	144.00
31	KNR 2-02 d.7 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 144	m ² m ²	144.00	
				RAZEM	144.00
32	KNR 2-02 d.7 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 144	m ² m ²	144.00	
				RAZEM	144.00
8		DRZWI			
33	KNR 2-02 d.8 1002-09 analogia	Demontarz i montaż wewnętrznych drzwi drewnianych ręcznie malowane 3.75	m ² m ²	3.75	
				RAZEM	3.75